

Pytania i udzielone odpowiedzi

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w Rymanowie-Zdroju - II postępowanie..

Gmina Rymanów jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnia pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzieloną odpowiedź w powyższym postępowaniu.

Pytania wykonawcy:

Pytanie 1

W przedmiarze robót pozycja 77 dotyczy dostawy i montażu windy towarowej. W przedmiarze robót względem projektu występują nieścisłości. W projekcie budowlanym w załącznikach dotyczących windy są podane dwie różne windy o dwóch różnych wymiarach udźwigu oraz dwóch różnych typach. W 1 załączniku podany jest wymiar 800x800, udźwig 100kg, prędkość: $v=0,45\text{m/s}$ i Typ BKG 100.45/0, w 2 załączniku podany jest wymiar: 1000x1000, udźwig 300kg, prędkość $v=0,30\text{m/s}$ i Typ BKG 300.30/11 natomiast w przedmiarze robót podany jest wymiar: 600x600x800 i udźwig 100kg. Proszę o określenie która winda ma być przyjęta do wyceny?

Ad. pytanie 1

- Udźwig 100kg
- wysokość podnoszenia $H_p=3,80\text{m}$
- prędkość jazdy – $0,45\text{m/s}$
- ilość przystanków/dojść – 2 / 2
- kabina nieprzelotowa
- wymiary kabiny S x G x W = 600 x 600 x 800mm
- drzwi szybowe – gilotynowe o wymiarach 600xH 800mm – 2 szt.
- próg drzwi – na poziomie 700mm
- maszynownia - górna w szybie
- min. Wymiary otworu w stropie niezbędne do wstawienia konstrukcji nośnej szybu SxG – 920 x 780mm
- min. Głębokość podszybia – 0mm
- min. Wysokość nadszybia (górnjej kondygnacji) – 2690mm
- szyb – konstrukcja stalowa samonośna bez obudowy
- standard wykonania: kabina drzwi szybowe i drzwi do maszynowni ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Pytanie 2

Czy Zamawiający na tym etapie przewiduje zmianę końcowego terminu wykonania zamówienia? Podany w SWZ termin jest zdecydowanie za krótki na wykonanie tak złożonego i obszernego zakresu robót. W szczególności czas oczekiwania na windę towarową wynosi od 7 do 11 tygodni w zależności od producenta. Bardzo prosimy o zmianę terminu robót.

Ad. pytanie 2

Zamawiający dokonał zmiany do SWZ i przesunął termin wykonania zamówienia.

„Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 29.10.2021 r”

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec