

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej
w Rymanowie wraz z niezbędną infrastrukturą – etap II - postępowanie II**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Rymanów
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370440590
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Mitkowskiego 14A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Rymanów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 38-480
- 1.4.4.) **Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@rymanow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.rymanow.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00110871/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-07-12 10:39

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00109641/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Zakres realizacji obejmuje przebudowę (modernizację) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie i urządzeń infrastruktury wg projektu zagospodarowania terenu - w Rymanowie, na działce nr 511/1 – II etap.

Zakres planowanych robót:

- ~ roboty ziemne bieżni i stref między bieżnią, a płytą boiska głównego,
- ~ warstwa wzmacniająca z geowłókniny,
- ~ podbudowy bieżni i stref między bieżnią, a płytą boiska głównego, z kruszywa naturalnego gr. 20cm,
- ~ podbudowy bieżni i stref między bieżnią, a płytą boiska głównego, z kruszywa łamanego gr. 20cm,
- ~ okrawężnikowanie bieżni i stref między bieżnią, a płytą boiska głównego (obrzeża betonowe na ławach betonowych),
- ~ ogrodzenie bieżni z bramą i furtką,
- ~ wykonanie terenów zielonych (plantowanie, wykonanie trawników dywanowych siewem z humusowaniem i nawożeniem) w ilości ok. 2457m²,
- ~ wykonanie dojścia z placu utwardzonego do trybuny i do boiska treningowego - ok. 120m² - o nawierzchni z kostki brukowej (korytowanie na głęb. 30cm, podbudowy, okrawężnikowanie, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, szarej),
- ~ dostawa i montaż kabin (2kpl.) dla zawodników rezerwowych, dla 8 osób, przesuwnych, obudowanych, krytych, z napisem „goście” (1kpl.), „gospodarze” (1kpl.),
- ~ dostawa i montaż 4kpl. ławek odkrytych z siedziskami na 10 osób, przy boisku treningowym,
- ~ wykonanie kompletnej studni głębinowej wierconej wraz z podłączeniem do instalacji wodociągowej, podłączeniem do zasilającej instalacji elektrycznej, pompą głębinową oraz elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody,
- ~ ogrodzenie panelowe systemowe z paneli 3D powlekanych PCV z bramą dwuskrzydłową szer. min. 4m – ok. 137m.

Parametry obiektów objętych postępowaniem:

- ~ długość bieżni okrężnej 4 torowej – 400m,
 - ~ długość bieżni prostej 4 torowej – 130m,
- półkola lekkoatletyczne wewnątrz bieżni utworzone przez łuk bieżni o promieniu 36,5m.

Z uwagi na zrealizowany i objęty gwarancją, zakres I etapu:

- należy zabezpieczyć ogrodzeniem tymczasowym (trwałym) płytę boiska głównego wraz elementami odwodnienia liniowego i płytę boiska treningowego,
- należy zabezpieczyć maszty oświetleniowe przed uszkodzeniem odpowiednimi matami,

Bezwzględnie zabrania się wstępu, wychodzenia, wjeżdżania, na płytę boiska głównego i płytę boiska treningowego; w przypadku uszkodzenia, przez Wykonawcę II etapu, elementów zrealizowanych w I etapie tj. m.in. płyty boiska głównego, płyty boiska treningowego, odwodnienia liniowego, masztów oświetleniowych, i utraty gwarancji na nie, Wykonawca II etapu, zobowiązany jest usunąć uszkodzenia własny koszt oraz zapewnić gwarancję na całe elementy, które uległy uszkodzeniu, na okres min. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, na którą składa się: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

Po zmianie:

Zakres realizacji obejmuje przebudowę (modernizację) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie i urządzeń infrastruktury wg projektu zagospodarowania terenu - w Rymanowie, na działce nr 511/1 – II etap.

Zakres planowanych robót:

- ~ roboty ziemne bieżni i stref między bieżnią, a płytą boiska głównego,
- ~ warstwa wzmacniająca z geowłókniny,
- ~ podbudowy bieżni i stref między bieżnią, a płytą boiska głównego, z kruszywa naturalnego gr. 20cm,
- ~ podbudowy bieżni i stref między bieżnią, a płytą boiska głównego, z kruszywa łamanego gr. 20cm,

- ~ okrawężnikowanie bieżni i stref między bieżnią, a płytą boiska głównego (obrzeża betonowe na ławach betonowych),
- ~ wykonanie terenów zielonych (plantowanie, wykonanie trawników dywanowych siewem z humusowaniem i nawożeniem) w ilości ok. 2457m²,
- ~ wykonanie dojścia z placu utwardzonego do trybuny i do boiska treningowego - ok. 120m² - o nawierzchni z kostki brukowej (korytowanie na głęb. 30cm, podbudowy, okrawężnikowanie, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, szarej),
- ~ dostawa i montaż kabin (2kpl.) dla zawodników rezerwowych, dla 13 osób, przesuwnych, obudowanych, krytych, z napisem „goście” (1kpl.), „gospodarze” (1kpl.),
- ~ dostawa i montaż 4kpl. ławek odkrytych z siedziskami na 10 osób, przy boisku treningowym,
- ~ wykonanie kompletnej studni głębinowej wierconej wraz z podłączeniem do instalacji wodociągowej, podłączeniem do zasilającej instalacji elektrycznej, pompą głębinową oraz elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody,
- ~ ogrodzenie panelowe systemowe z paneli 3D powlekanych PCV z bramą dwuskrzydłową szer. min. 4m – ok. 87m.

Parametry obiektów objętych postępowaniem:

- ~ długość bieżni okrężnej 4 torowej – 400m,
 - ~ długość bieżni prostej 4 torowej – 130m,
- półkola lekkoatletyczne wewnątrz bieżni utworzone przez łuk bieżni o promieniu 36,5m.

Z uwagi na zrealizowany i objęty gwarancją, zakres I etapu:

- należy zabezpieczyć ogrodzeniem tymczasowym (trwałym) płytę boiska głównego wraz elementami odwodnienia liniowego i płytę boiska treningowego,
- należy zabezpieczyć maszty oświetleniowe przed uszkodzeniem odpowiednimi matami,

Bezwzględnie zabrania się wstępu, wychodzenia, wjeżdżania, na płytę boiska głównego i płytę boiska treningowego; w przypadku uszkodzenia, przez Wykonawcę II etapu, elementów zrealizowanych w I etapie tj. m.in. płyty boiska głównego, płyty boiska treningowego, odwodnienia liniowego, masztów oświetleniowych, i utraty gwarancji na nie, Wykonawca II etapu, zobowiązany jest usunąć uszkodzenia własny koszt oraz zapewnić gwarancję na całe elementy, które uległy uszkodzeniu, na okres min. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, na którą składa się: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.