

<b>PRZEDMIAR ROBÓT UPROSZCZONY</b>				
<b>03_I_2021__Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie KLIMKÓWKA na dz. o nr. ewid. 4131/1 od km 0+000 do km 0+305</b>				
	<b>Pomocniczy Normatyw</b>	<b>Opis</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>
1	KNR 02-31-0102-0100	Częściowe wykonanie koryta jezdni/rozbiórka istniejącej zniszczonej konstrukcji drogi - średnio 15 cm głębokości koryta/rozbiórki/wykopu. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+192) 192,00 mb x ~0,60 m + (od km 0+192 do km 0+305) 113,00 mb x ~3,70 m	m2	533,30
2	KNR 02-31-1510-0500	Transport urobku z korytowania/rozbiórki pojazdami samowytadowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. przedmiar: 533,30 m2 x 0,15 m x ~ 2	t	159,99
3	KNR 02-31-0104-0500	Podbudowa dolna - warstwa pomocnicza odsączająca z kruszywa naturalnego żwirowego (pospółka - frakcji do 63 mm) - o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym od 10 do 20 cm. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+192) 192,00 mb x ~0,60 m	m2	115,20
3a	KNR 02-31-0104-0500	Podbudowa dolna - warstwa pomocnicza odsączająca z kruszywa naturalnego żwirowego (pospółka - frakcji do 63 mm) - o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 20 cm. przedmiar: (od km 0+192 do km 0+305) 113,00 mb x ~3,70 m	m2	418,10
4	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+305) 305,00 mb x 3,70 m	m2	1 128,50
5	KNR 02-31-0204-0500	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego ze skał litych (tłuczeń frakcji 31,5- 63 mm ~ gr. 13 + kliniec 4-31,5 mm ~ gr. 7 cm + miał) - o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 20 cm. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+305) 305,00 mb x 3,50 m	m2	1 067,50

data: 11-06-2021 r.

sporządził: mgr inż. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01