

A.1

- okładzina kamienna	3 cm
- polistyren ekstrudowany XPS 100-038 na kleju	15 cm
- 2x gruntownik wodny	
- ist. ściana fundamentowa	24 cm
- 2x gruntownik wodny	

A.2

- tynk cienkowarstwowy	
- styropian EPS 100-038 na kleju	15 cm
- istn. ściana parteru	
- tynk cienkowarstwowy	

B.1

- terakota	1,5 cm
- wylewka cementowa	5 cm
- 1 folia PE	
- styropian EPS 100-038	12 cm
- 2x papa na lepiku	
- podkład betonowy B-10	15 cm
- zagęszczona pospółka	25-50 cm

C.1


- poddasze nieużytkowe	
- 2x płyta OSB (22+18mm)	4 cm
- legary podłogowe 8x18 co 55cm wełna min. odmiana "80" (10+15cm)	22 cm
- płyty GKF na ruszcie aluminiowym jedenopoziomowym (E130)	7,5 cm
- tynk cienkowarstwowy- gipsowy	

C.2

- poddasze nieużytkowe	
- 2x płyta OSB (22+18mm)	4 cm
- legary podłogowe 8x18 co 55cm wełna min. odmiana "80" (10+15cm)	22 cm
- płyty GKF wodoodpornych na ruszcie aluminiowym dwupoziomowym (E130)	23 cm
- tynk cienkowarstwowy- gipsowy	

D.1

- blachodachówka z posypką ceramiczną	
- łaty 3,2x5cm	3,2 cm
- kontrłaty 2,5x5cm	2,5 cm
- folia wysokoparoprzepuszczalna	
- krokiew 8x18cm	18 cm
- przestrzeń poddasza	



UWAGI :
- Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.

	ZAMUROWANIA
	WYBURZENIA

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Puławy na działce ew. nr 83/2	SKALA 1:50
INWESTOR	Gmina Rymanów 38-480 Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a	NR RYS. 6A.
ADRES BUD.	Puławy, dz. nr ew. 83/2	
RYSUNEK	PRZEKRÓJ B-B	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY	01.2016
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Katarzyna Maria Oberc- Bednarska	spec. arch. nr upr. 8/POKOK/2015
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Przemysław Sznajder	spec. arch. nr upr. 68/98