Zgodnie z art. 28b i 28c ustawy z dnia ... i kartograficzne (Dz. U. ... poz. ...) niniejsza dokumentacja projektowa Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Domu Kultury przyłącze i parkingi ... była przedmiotem ... w sposób bezpieczny ...

w dniu: 14.04.2017

znak sprawy: GG.I.6630.46.2017.P.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 3065

dla inwestycji pod nazwą :

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Domu Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury wraz z łącznikiem do Kina Sokół
w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej 11

LEGENDA:

1. Projektowana rozbudowa budynku GOK
2. Istniejący budynek GOK objęty przebudową
3. Istniejący budynek kina SOKÓŁ
4. Istniejący wjazd na działkę
5. Projektowana droga dojazdowa

Istniejące budynki przeznaczone do wyburzenia

Istniejące drzewa do wycinki

Projektowane ogrodzenie wraz z bramą uchylną, dwuskrzydłową oraz furtką

Nawierzchnia z kostki brukowej

Nawierzchnia asfaltowa

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna

Istniejąca powierzchnia biologicznie czynna

P8 — Istniejące miejsca postojowe – 8 miejsc, w tym 2 dla niepełnosprawnych

D1 — Istniejąca lipa – bez zmian (podświetlenie drzewa w trawniku)

Śmietnik – projektowany

Stojak na rowery

Ławka betonowo–drewniana

Lampa uliczna

Podświetlenie istniejącego drzewa w trawniku

Hydrant naziemny – projektowany i istniejący

Ściana oddzielenia pożarowego (REI 120)

ks — Projektowana kanalizacja sanitarna /proj. studzienki kanalizacyjne

w — Projektowany przyłącz wodociągowy

G2 g G1 — Projektowana przebudowa gazociągu nc DN65 stal na gazociąg dn90 PE100 SDR17,6 L=7,0m

B1 g G2 — Projektowany przyłącz gazowy niskie ciśnienie dn63 PE100 SDR11 L=3,3m

B2 g G2 — Projektowany przyłącz gazowy niskie ciśnienie dn63 PE100 SDR11 L=0,6m

W2 w W1 — Projektowana trasa przekładanego wodociągu kolidującego z projektowanym budynkiem

SL — Projektowana ścianka Larsena

e — Projektowane zasilanie oświetlenia

t1 — Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna 6–cio otworowa

t2 — Projektowany przyłącz telekomunikacyjny

SKO–4 — Projektowana studnia telekomunikacyjna

L01 L02 L03 L04 — Projektowane oświetlenie uliczne

Projektowana linia napowietrzna zasilająca oprawy oświetleniowe

ZK+ZL — Projektowane złącze kablowe i układ pomiarowy na elewacji budynku

Re1 — Projektowane rury osłonowe karbowane AROT typ DVK

Re2 — Projektowane rury osłonowe grubościenne AROT SRS

Istniejąca kanalizacja sanitarna do likwidacji

Istniejące przyłącze wody do likwidacji

Istniejący przyłącz gazu do likwidacji

Istniejący kabel elektryczny i oświetlenie do likwidacji

Istniejący kabel teletechniczny do likwidacji

Temat:				Lokalizacja:
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury wraz z łącznikiem do Kina Sokół w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej 11, działka nr ewid. 3065				gm. Rymanów obr. Rymanów 0001 dz. nr 3065
Architektura:				
	Projektant: specj. archit.	mgr inż. arch. Katarzyna Maria Oberc– Bednarska upr. nr DB/PKOKK/2015	Podpis:	
	Projektant: specj. inst. sanitarne	mgr inż. Elżbieta Oberc upr. nr PDM/0008/PWOS/08	Podpis:	
	Projektant: specj. inst. elektryczne	mgr inż. Jakub Kłeczek upr. nr PDM/0101/PWOE/06	Podpis:	
Rysunek:		Faza:		Inwestor:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Projekt budowlany		GMINA RYMANÓW ul. Mitkowskiego 14a 38–480 Rymanów
Skala:	Branża:	Data:	Nr rys:	
1:500	Budowlana i instalacyjna	08.2016r.	1	