

ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm 25*7	m2	175,000
		razem	m2	175,000
2	KNR 2-31 0801/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm 175	m2	175,000
		razem	m2	175,000
3	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy 175	m2	175,000
		razem	m2	175,000
4	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką 175*0,45	m3	78,750
		razem	m3	78,750
2. ROBOTY BUDOWLANE				
5	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 25*7	m2	175,000
		razem	m2	175,000
6	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 4) 25*7	m2	175,000
		razem	m2	175,000
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 25*7	m2	175,000
		razem	m2	175,000
8	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 25*7	m2	175,000
		razem	m2	175,000
9	KNR 2-31 0107/01	Wyrownywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 175*0,1	m3	17,500
		razem	m3	17,500
10	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego kliniec o grubości po zagęszczeniu 5cm 175	m2	175,000
		razem	m2	175,000
11	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki 39*0,35*0,25	m3	3,413
		razem	m3	3,413
12	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm montowany na płask na podsypce cementowo-piaskowej 39	m	39,000
		razem	m	39,000
13	KNR 2-31 0511/04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce 1-4mm kamyk -80% kostki szarej +20% kostki kolorowej 175+5	m2	180,000
		razem	m2	180,000