

Przedmiar

Remont dachu w Domu Ludowym w Klimkówce w związku z realizacją Klubu "Senior+"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Dach		
1	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18
2	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	30
3	KNR 4-01 0535/02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	350
4	KNR 4-01 0430/01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m2	66
5	KNR 4-01 0430/06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	6,6
6	KNR 2-02 0408/05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	2,559
7	KNR K-05 0103/01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m2	350
8	KNR K-05 0104/06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2	350
9	KNR K-05 0102/03	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2	350
10	NNRNKB 202 0541/01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	34,14
11	NNRNKB 202 0538/04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą - panele na rąbek stojący	m2	350
12	NNRNKB 202 0546/01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm - montaż rynien	m	30
13	NNRNKB 202 0546/02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	4
14	NNRNKB 202 0550/04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m	18