

Przedmiar

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Klimkówe z przeznaczeniem na Klub "Senior+"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Izolacja ściany		
1	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	6
2	KNR 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	2,16
3	KNR 4-01 0619/04	Odrzymbianie przy użyciu szczotek stalowych ścian	m2	3,6
4	KNR 0-40 0104/02	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian szlamem elastycznym uszczelniającym	m2	7,2
5	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	0,96
6	KNR 2-02 1101/07.12	Podkłady na podłożu gruntowym z kruszywa łamanego	m3	1,2
7	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (z odzysku) o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	6
		Roboty rozbiórkowe		
8	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	5,515
9	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	3,3
10	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	125,137
11	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	50,41
12	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg	m2	50,41
13	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	102,77
14	KNNR 1 0107/01	Wywożenie elementów drewnianych podłóg na odległość 2km	mp	2,871
15	KNNR 1 0107/04	Analogia - Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu elementów drewnianych podłóg ponad pierwsze 2km	mp	2,871
16	KNR 4-01 0609/03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15cm	m2	50,41
17	KNR 4-01 0609/04 (dopłata 10x)	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy następny 1cm	m2	50,41
18	KNR 4-01 0105/05	Analogia - Odwiezienie podsypki izolacyjnej taczkami na odległość do 10m	m3	12,603
19	KNR 4-01 0105/07	Analogia - Odwiezienie podsypki izolacyjnej taczkami - dodatek za każde następne 10m	m3	12,603
20	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3	12,603
21	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	12,603
		Ściany		
22	KNR 4-01 0621/01	Odrzymbianie dwukrotne ścian ceglanych metodą smarowania	m2	7,8
23	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo	m2	22,815
24	KNR 2-02 0613/05	Izolacje przeciwdźwiękowe pionowe z filców z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	16,665
25	KNR 2-02 2010/03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych o pokryciu jednostronnym jednowarstwowym 25-01 i rozstawie słupków co 40cm - zabudowa otworu drzwiowego	m2	2,4
26	KNR 0-14 2011/09	Analogia - Zabudowa (zmniejszenie otworu drzwiowego) z płyt gipsowo-kartonowych elementów konstrukcyjnych na rusztach metalowych	m2	4,49

Przedmiar

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Klimkówce z przeznaczeniem na Klub "Senior+"

27	KNR-W 2-02 1218/04	Analogia - Montaż podokienników PCV, kolor: okleina drewnopodobna	m	3,3
28	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	129,787
29	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod gładzie	m2	111,111
30	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian - pierwsza warstwa	m2	111,111
31	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	111,111
32	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod malowanie i okładziny	m2	168,154
33	KNR 2-02u1 B-0202-001700/ 03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	57,043
34	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	111,111
		Posadzki		
35	KNR 2-02 1101/07.10	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	10,082
36	KNR 2-02 1101/01.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	5,041
37	KNR 2-02 0616/01	Izolacje z folii budowlanej poziome na sucho - jedna warstwa	m2	50,41
38	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr. 10cm	m2	50,41
39	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	50,41
40	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	50,41
41	KNR 2-02 1106/07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	50,41
42	NNRNKB 6 2806/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawach klejowych - metoda kombinowna	m2	50,41
43	NNRNKB 6 2809/03.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek ceramicznych	m	29,81
		Sufit		
44	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształowników CD i UD	m2	49,455
45	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni sufitu pod gładzie	m2	49,455
46	KNR 2-02 0815/05	Gładzie gipsowe na sufitach	m2	49,455
47	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni sufitu pod malowanie	m2	49,455
48	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	49,455
		Stolarka		
49	KNR K-06r05 0208/01.1	Montaż schodów strychowych kompletnych z przygotowaniem otworu w stropie	kpl	1
1	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	
2	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	
50	KNR 9-09 0408/02.6	Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych w ścianach szkieletowych	m2	8,2
51	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe łazienkowe pełnych na ramiaku drewnianym kompletne wyposażone w tuby nawiewowe i zamki łazienkowe	m2	8,2

Przedmiar

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Klimkówce z przeznaczeniem na Klub "Senior+"

52	Kalkulacja indywidualna	Montaż wydzielenia toalety systemową zabudową HPL z drzwiami	m2	4,51
		Instalacja elektryczna		
53	KNR 5-08 0512/03 - analogia	Analogia-Demontaż opraw	szt	4
54	KNNR 5 1207/04	Wykucie bruzd dla rur	m	49,4
55	KNR 5-08 0109/05	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	49,4
56	KNR 5-08 0207/01	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) w powłoce polwinitowej YDY 3x1,5mm ²	m	98,51
57	KNR 5-08 0207/01	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) w powłoce polwinitowej YDY 3x2,5mm ²	m	26,2
58	KNR 5-08 0302/10	Montaż na gips, cement puszek 3-wylotowych szczękowych dla przewodów o przekroju do 2,5mm ² do przyborów natynkowo-wtynkowych	szt	15
59	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych w puszcze instalacyjnej	szt	7
60	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	8
61	KNNR 5 0503/01	Montaż opraw oświetleniowych na sufitach podwieszanych	kpl	16
62	KNNR 5 0502/02	Montaż opraw oświetleniowych ściennych	kpl	3
		Instalacje sanitarne		
63	KNR 2-15u1 000600/01.1	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	36,3
64	KNR 2-15 0112/02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm	szt	2
65	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	8
66	KNR 2-15 0107/07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	4
67	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe	szt	4
68	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	8,67
69	KNR 2-15 0205/03	Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	3,5
70	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	11,44
71	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	4
72	KNR 2-15 0208/04	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm łączone metodą wciskową	podejście	2
73	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	3
74	KNR 2-15 0224/03	Montaż urządzeń sanitarnych - miska ustępowa - kompletna z sedesem	kpl	3
75	KNR 2-15 0225/02	Pisuary pojedyncze - kompletne	kpl	1
76	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i z półpostumentem	szt	4
77	KNR 2-15u2 0306/02	Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 75-110mm	szt	1
78	Kalkulacja indywidualna	Kanały wentylacyjne SPIRO	m	3,7
79	KNNR 5 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych	szt	4

Przedmiar

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Klimkówe z przeznaczeniem na Klub "Senior+"

80	KNR K-03 0501/11	Analogia - Montaż kratki wentylacyjnych	szt	3
81	kalk. ind.	Montaż uchwytów w łazienkach dla niepełnosprawnych (3 uchwyty)	kpl	1