

**Przedmiar robót -  
załącznik nr 4 do SIWZ**

Lp	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Razem
1	2	3	4	5
P1	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczenie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm. (2465m <sup>2</sup> x 0,10m x 20%)	m <sup>3</sup>	49,300
P2	KNR 2-31 0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny (śr. grub. 2,00 cm x ~ 25 kg).	t	123,250
P3	KNR 2-31 0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3 cm.	m <sup>2</sup>	2465,000

**Roboty w zakresie  
nawierzchni dróg**